

Charakterystyka robót:

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli wybudowany w technologii tradycyjnej. Wymiana płytek PCV w pomieszczeniach szkoły na wykładzinę z PCV bez warstwy izolacyjnej. Zerwanie posadzki z płytek PCV. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża gruntem dyspersyjnym. Wykonanie warstwy niwelacyjno-wyrównawczej grubości 5mm z zaprawy samopoziomującej. Ułożenie wykładziny rulonowej antystatycznej i nastypoślizgowej wyłożonej na ściany 10 cm (przedmiar uwzględnia wyłożenie wykładziny na ściany). Na szerokości 90cm od ściany wykładzina w innym kolorze ustalonym z Inwestorem (kolorystyka wykładzin stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert).

Przedmiar robót

LP.	Podstawa	Opis	Powierzchnia w m2
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ZGÓRZU	
ad.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2
		sala przedszkolna	51
		szatnia	34
		szatnia	41
		pokój nauczycielski	22
		sala zabaw	38
		próg 5* 1,0 * 0,3	1,5
			187,5
ad.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	
		sala przedszkolna	53
		szatnia	37
		szatnia	44
		pokój nauczycielski	25
		sala zabaw	41
		próg 5* 1,0 * 0,3	1,5
			201,5
ad.3	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	
		sala przedszkolna	53
		szatnia	37
		szatnia	44
		pokój nauczycielski	25
		sala zabaw	41
		próg 5* 1,0 * 0,3	1,5
			201,5
ad.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wyłożeniem na ściany 10cm - wykładzina antystatyczna i antypoślizgowa przy ścianach na szerokość 90 cm w innym kolorze.	
		sala przedszkolna	53
		szatnia	37
		szatnia	44
		pokój nauczycielski	25
		sala zabaw	41
		próg 5* 1,0 * 0,3	1,5
			201,5
ad.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.	
		sala przedszkolna	53
		szatnia	37
		szatnia	44
		pokój nauczycielski	25
		sala zabaw	41
		próg 5* 1,0 * 0,3	1,5
			201,5
ad. 6	Kalkulacja własna	Progi stalowe	
		1,0 * 5	5,00 mb
ad.7		Wywóz powstałych odpadów	