

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
<b>Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1. 1.	KNR 02-01-0119-03-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym. [ 0.8 ]	0.80000
		Jm. km	Razem: 0.8000
<b>Element 2. PODBUDOWA</b>			
2. 1.	KNR 02-31-0101-01-00	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV. [ 32.00 ]	32.00000
		800 m x 4 m = 3200 m2 Jm. 100 m2	Razem: 32.0000
2. 2.	KNR 02-31-0101-02-00	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV. [ 32.00 ]	32.00000
		Jm. 100 m2	Razem: 32.0000
2. 3.	KNR 02-31-0104-05-00	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. [ 32.00 ]	32.00000
		800 m x 4,0 m = 3200 m2 Jm. 100 m2	Razem: 32.0000
<b>Element 3. NAWIERZCHNIA</b>			
3. 1.	KSNR 00-06-0202-08-00	Warstwa jezdni górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. [ 32 ]	32.00000
		800 m x 4 m = 3200 m2 Jm. 100 m2	Razem: 32.0000
<b>Element 4. ODWODNIENIE</b>			
4. 1.	KNR 02-33-0601-01-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, część przelotowa przepustu z rur o średnicy 60 cm z zastosowaniem kruszywa. [ 6 ]	6.00000
		Jm. m	Razem: 6.0000
4. 2.	KNR 02-31-1403-06-00	Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, grubość namułu 30 cm. [ 16.00 ]	16.00000
		800 m x 2 = 1600 m Jm. 100 m	Razem: 16.0000
4. 3.	KSNR 00-01-0201-08-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III - IV, samochody samowładowcze 5 - 10 t. [ 1.92 ]	1.92000
		1600 m x 0,3 m x 0,4 m = 192 m3 Jm. 100 m3	Razem: 1.9200
4. 4.	KSNR 00-01-0204-02-01	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowładowczymi 5 - 10 t, grunt kategorii III - IV. [ 1.92 ]	1.92000
		transport gruntu na dalsze 4 km Jm. 100 m3	Razem: 1.9200

Mieczysław Kostyra  
Upr.bud. nr 2947/Lb/86