

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków
Kościelny – Ryczyska – Gózddek w km 0+100- 0+253 str.P

| L.p. | Kod SST | Nr poz. cen. | Opis robót | J. m. | Wycieszenie | Ilość |
|--|------------|--------------------------|--|----------------|-----------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ELEMENTY ULIC (KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI) | | | | | | |
| 1 | D.08.01.01 | KSNR 00-06 - 0403-03-00 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem | m | 153 m – 10 m + 2 x 3 m | 149 |
| 2 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-01-00 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, gł. koryta 20 cm | m ² | (153 m – 10 m) x 1,5 m | 214,5 |
| 3 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm | m ² | (153 m – 10 m) x 1,5 m | 214,5 |
| 4 | D.04.04.02 | KSNR 00-06 - 0113-05-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 10 cm | m ² | (143 m – 5 m zjazd) x 1,5 m | 207 |
| 5 | D.04.04.02 | KSNR 00-06 - 0113-06-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 15 cm | m ² | 5 m x 1,5 m | 7,5 |
| 6 | D.08.03.01 | KNR 02-31 - 0407-05-00 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m | 153 m – 10 m | 143 |
| 7 | D.08.02.01 | KNR 02-31 - 0511-03-00 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m ² | (143 m – 5 m zjazd) x 1,5 m | 207 |
| 8 | D.08.04.01 | KNR 02-31 - 0511-03-01 | Wykonanie wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m ² | 5 m x 1,5 m | 7,5 |
| OZNAKOWANIE | | | | | | |
| 9 | D.07.02.01 | KNR 02-31-0704-02-00 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | | 2 |
| 10 | D.07.02.01 | KNR 02-31 - 0704-02-00 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków Typu A-30 szt. 2 Typu T szt. 2 | szt. | | 4 |
| 11 | D.07.01.01 | KNR 02-31 - 0706-02-00 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) – linie ciągłe | m ² | 25 m x 2 x 0,12 m ² /m | 6 |
| 12 | D.07.01.01 | KNR 02-31 - 0706 - 03-00 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) – linie przerywane | m ² | 25 m x 0,04 m ² /m | 1 |