



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ										
NR PRETA	ŚREDNICA		Całkowita ilość	DŁUG. [m]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA WG ŚREDNIC					
	A0	AIII			A0	AIII	A0	AIII	A0	AIII
ŁAWY										
Ława L1										
1		12	1	148,00				148,0		
2	8		165	0,98	161,7					
Ława L2										
1		12	1	35,70				35,7		
2	8		43	0,98	42,1					
Ława L3										
1		12	1	24,70				24,7		
2	8		27	0,98	26,5					
3	8		27	0,80	21,6					
STARTERY										
	10		88	0,80				70,4		
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA				[m]	251,9			209,4	70,4	
MASA 1 mb				[kg]	0,395			0,888	0,617	
MASA CAŁKOWITA				[kg]	100			186	43	
RAZEM WG KLASY					100			229		
OGÓŁEM				[kg]				329		

UWAGA:
Przejścia przez ściany fundamentowe pokazano na rzucie przyziemia AK11.00
Wkładki uziemiające wykonać wg detalu (Rys AK50.00)
Przed betonowaniem ław ustawić startery (pręt Nr 4) dla trzpieni oraz wkładki uziemiające (PU)

±0,00 = 149,70 m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny				
Adres inwestycji: m. Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny jednostka ewid. 140308_2 obręb 140308_2.0005 działka nr 439/1 Branża: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA		Indeks 00	Data 26.10.2015	Rys. Nr P 07.255/15
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY RZUT FUNDAMENTÓW		Faza PB	Skala 1:50	AK10.00
Projektował: mgr inż. arch. Adam Napiórkowski		Imię i Nazwisko mgr inż. arch. Adam Napiórkowski		Nr uprawnień 7/P00KK/2013
Projektował: mgr inż. Robert Kwiatkowski		Imię i Nazwisko mgr inż. Robert Kwiatkowski		Specjalność spec. architektoniczna
Opracował: Tomasz Oniszk		Imię i Nazwisko Tomasz Oniszk		Specjalność spec. konstrukcyjno-budowlana

>> WOD - KAN <<
SŁAWOMIR BARAN
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 40
tel. 25 682-34-23